

Caparol GAP 09/01 profil przyokienny

Samoprzylepny profil ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego i polietylenową taśmą uszczelniającą

Opis produktu

Zastosowanie

Profil przyokienny dylatacyjny z siatką przeznaczony do stosowania przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Wyrób do dokładnego wykończenia tynku przy stolarkę otworowej.

Właściwości

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ze stolarką otworową
- równe i estetyczne wykończenie tynku
- zapobiega wnikanii wody
- przyspiesza prace tynkarskie

Wielkość opakowań

Profil ma długość 2,4 m i pakowany jest po 30 sztuk w kartonie.

Składowanie

W oryginalnych opakowaniach Producenta.
W pozycji poziomej, w suchym i chłodnym miejscu i na równej powierzchni.

Dane Techniczne

Dane dotyczące profilu:

- materiał: polichlorek winylu o gęstości $1,64 \text{ g/cm}^3 \pm 5\%$
- długość: 2400 mm

Dane dotyczące siatki:

- włókno szklane o gramaturze $\geq 160 \text{ g/m}^2$
- szerokość: 125 mm

Dane dotyczące taśmy uszczelniającej:

- pianka polietylenowa PE wymiar: $5,5 \times 3 \text{ mm} / 8 \times 3 \text{ mm}$
- długość: 2400 mm
- typ mocowania: zgrzewana

Produkt nr.

GAP 09/01

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża


Przed montażem zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Montaż profilu należy rozpocząć od wyczyszczenia i odtłuszczenia ościeżnicy.

Zużycie

1,0 m/m

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż $+5^\circ\text{C}$ i wyższa niż $+30^\circ\text{C}$.



Montaż

Przed montażem zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Montaż profilu należy rozpocząć od wyczyszczenia i odtłuszczenia ościeżnicy. Odciać odpowiedniej długości profil, następnie usunąć taśmę ochronną (biała osłonka) z pianki dylatacyjnej i przykleić profil do ościeżnicy. Zalecanym sposobem naklejenia listwy jest tylko częściowe (ok. 5 cm) usunięcie osłonki z taśmy uszczelniającej. Kolejno należy przyłożyć profil do ościeżnicy, docisnąć i wyciągnąć pozostałą część osłonki. Przed przystąpieniem do dalszych prac zaleca się odczekać minimum 2 godziny, co zapewni właściwe związanie kleju. Następnie można przystąpić do zamocowania na element tracony folii zabezpieczającej. Proces połączenia siatki profilu z siatką systemową oraz gruntowanie i tynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta systemu ociepleń. Należy zwrócić uwagę, aby tynk strukturalny był w jednakowej grubości, wprowadzając go do korytka znajdującego się w listwie. Po wyschnięciu tynku usunąć z profilu element tracony wraz z folią ochronną (od narożnika okiennego ruchem w dół). Wyrób należy stosować zgodnie z wiedzą techniczną na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: GAP 09/01, stan: lipiec 2023

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de